

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		P1.Serwerownia			
1.1		Stolarka drzwiowa			
1	d.1. wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
3	NNRNKB d.1. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
4	d.1. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Roboty malarskie			
5	KNR-W 2-02 d.1. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		1.3*1.03	m ²	1.34	
				RAZEM	1.34
6	KNR 19-01 d.1. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(1.3+1.03)*2*3.05	m ²	14.21	
				RAZEM	14.21
7	KNR 4-01 d.1. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		(1.3+1.03)*2*3.05	m ²	14.21	
				RAZEM	14.21
8	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.6	m ²	14.21	
				RAZEM	14.21
9	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.5	m ²	1.34	
				RAZEM	1.34
2		P2.Sekretariat			
2.1		Stolarka drzwiowa			
10	d.2. wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
12	NNRNKB d.2. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
13	d.2. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Roboty malarskie			
14	KNR-W 2-02 d.2. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		2.4*4.5+1.32*0.54	m ²	11.51	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.51
15	KNR 19-01 d.2. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((2.4+4.5)*2+(1.32+0.54))*3.5$	m ² m ²	 54.81	
				RAZEM	54.81
16	KNR 4-01 d.2. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.15 poz.14	m ² m ² m ²	 54.81 11.51	
				RAZEM	66.32
17	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.15	m ² m ²	 54.81	
				RAZEM	54.81
18	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.14	m ² m ²	 11.51	
				RAZEM	11.51
3		P3.Wicedyrektor			
3.1		Stolarka drzwiowa			
19	d.3. wycena indywidualna 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.3. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2*0.9	szt. szt.	 1.80	
				RAZEM	1.80
21	NNRNKB d.3. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia) 2*0.9	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
22	d.3. wycena indywidualna 1	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		Roboty malarskie			
23	KNR-W 2-02 d.3. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową $4.4*4.5+3.48*0.54$	m ² m ²	 21.68	
				RAZEM	21.68
24	KNR 19-01 d.3. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((4.4+4.5)*2+(3.48+0.54))*3.5$	m ² m ²	 76.37	
				RAZEM	76.37
25	KNR 4-01 d.3. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.24 poz.23	m ² m ² m ²	 76.37 21.68	
				RAZEM	98.05
26	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.24	m ² m ²	 76.37	
				RAZEM	76.37
27	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.23	m ² m ²	 21.68	
				RAZEM	21.68
4		P4.Zamówienia Publiczne			
4.1		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	d.4. wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-01 d.4. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
30	NNRNKB d.4. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
31	d.4. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4.2		Roboty malarskie			
32	KNR-W 2-02 d.4. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		5.68*4.41+3.53*0.54	m ²	26.96	
				RAZEM	26.96
33	KNR 19-01 d.4. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		((5.68+4.41)*2+(3.53+0.54))*3.5	m ²	84.88	
				RAZEM	84.88
34	KNR 4-01 d.4. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.33	m ²	84.88	
		poz.32	m ²	26.96	
				RAZEM	111.84
35	KNR 4-01 d.4. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.33	m ²	84.88	
				RAZEM	84.88
36	KNR 4-01 d.4. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.32	m ²	26.96	
				RAZEM	26.96
5		P5.AIR WRO			
5.1		Stolarka drzwiowa			
37	d.5. wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 4-01 d.5. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
39	NNRNKB d.5. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
40	d.5. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5.2		Roboty malarskie			
41	KNR-W 2-02 d.5. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		5.68*4.41+3.52*0.54	m ²	26.95	
				RAZEM	26.95

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 19-01 d.5. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((5.68+4.41)*2+(3.53+0.54))*3.2$	m ² m ²	 77.60	
				RAZEM	77.60
43	KNR 4-01 d.5. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.42 poz.41	m ² m ² m ²	 77.60 26.95	
				RAZEM	104.55
44	KNR 4-01 d.5. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.42	m ² m ²	 77.60	
				RAZEM	77.60
45	KNR 4-01 d.5. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.41	m ² m ²	 26.95	
				RAZEM	26.95
6		P6.Administracja			
6.1		Stolarka drzwiowa			
46	d.6. wycena indywidualna 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR 4-01 d.6. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2*0.9	szt. szt.	 1.80	
				RAZEM	1.80
48	NNRNKB d.6. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia) 2*0.9	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
49	d.6. wycena indywidualna 1	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6.2		Roboty malarskie			
50	KNR-W 2-02 d.6. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową $5.1*4.41+3.52*0.54$	m ² m ²	 24.39	
				RAZEM	24.39
51	KNR 19-01 d.5. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((5.1+4.41)*2+(3.52+0.54))*3.2$	m ² m ²	 73.86	
				RAZEM	73.86
52	KNR 4-01 d.6. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.51 poz.50	m ² m ² m ²	 73.86 24.39	
				RAZEM	98.25
53	KNR 4-01 d.6. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.51	m ² m ²	 73.86	
				RAZEM	73.86
54	KNR 4-01 d.6. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.50	m ² m ²	 24.39	
				RAZEM	24.39
7		P7.Pomieszczenie kasy			
7.1		Stolarka drzwiowa			
55	d.7. wycena indywidualna 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 4-01 d.7. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
57	NNRNKB d.7. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
58	d.7. wycena indywidualna 1	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.2		Roboty malarskie			
59	KNR-W 2-02 d.7. 0923-01 2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		2.34*1.7	m ²	3.98	
				RAZEM	3.98
60	KNR 19-01 d.7. 0716-01 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(2.34+1.7)*2*3.2	m ²	25.86	
				RAZEM	25.86
61	KNR 4-01 d.7. 1204-05 2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.60+poz.59	m ²	29.84	
				RAZEM	29.84
62	KNR 4-01 d.7. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.60	m ²	25.86	
				RAZEM	25.86
7.3		Sufit podwieszany			
63	KNNR 7 d.7. 0507-01 3 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż	m ²		
		poz.59	m ²	3.98	
				RAZEM	3.98
64	KNR 4-01 d.7. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.63*0.05	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
65	Kalkulacja indywidualna d.7. 3	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.64	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
66	KNNR 7 d.7. 0702-02 3	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		poz.59	m ²	3.98	
				RAZEM	3.98
8		P8.Kadry/Księgowość			
8.1		Stolarka drzwiowa			
67	d.8. wycena indywidualna 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR 4-01 d.8. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
69	NNRNKB d.8. 202 1026-02 1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.80
70	d.8. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8.2		Roboty malarskie			
71	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
d.8. 0923-01	2 analogia		m ²	30.87	
		7.17*4.23+1*0.54			
				RAZEM	30.87
72	KNR 19-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.8. 0716-01	2		m ²	77.89	
		((7.17+4.23)*2+(1+0.54))*3.2			
				RAZEM	77.89
73	KNR 4-01	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.8. 1204-05	2 analogia		m ²	77.89	
		poz.72	m ²	30.87	
		poz.71			
				RAZEM	108.76
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.8. 1204-02	2		m ²	77.89	
		poz.72			
				RAZEM	77.89
75	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.8. 1204-01	2		m ²	30.87	
		poz.71			
				RAZEM	30.87
9		P9.Główna księgową			
9.1		Stolarka drzwiowa			
76	d.9. wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.9. 0354-04	1		szt.	1.80	
		2*0.9			
				RAZEM	1.80
78	NNRNKB	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
d.9. 202 1026-02	1 analogia		m ²	1.80	
		2*0.9			
				RAZEM	1.80
79	d.9. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9.2		Roboty malarskie			
80	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
d.9. 0923-01	2 analogia		m ²	18.52	
		4.24*4.24+1*0.54			
				RAZEM	18.52
81	KNR 19-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.9. 0716-01	2		m ²	59.20	
		((4.24+4.24)*2+(1+0.54))*3.2			
				RAZEM	59.20
82	KNR 4-01	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.9. 1204-05	2 analogia		m ²	59.20	
		poz.81	m ²	18.52	
		poz.80			
				RAZEM	77.72
83	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.9. 1204-02	2				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.81	m ²	59.20	
				RAZEM	59.20
84	KNR 4-01 d.9. 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.80	m ²	18.52	
				RAZEM	18.52
10		P10.Produkcja			
10.1		Stolarka drzwiowa			
85	wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.10 .1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
86	KNR 4-01 d.10 0354-04 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
87	NNRNKB d.10 202 1026-02 .1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
88	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt		
d.10 .1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10.2		Roboty malarskie			
89	KNR-W 2-02 d.10 0923-01 .2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		8.56+4.24+1.32*0.54	m ²	13.51	
				RAZEM	13.51
90	KNR 19-01 d.10 0716-01 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		((8.56+4.24)*2+(1.32+0.54))*3.2	m ²	87.87	
				RAZEM	87.87
91	KNR 4-01 d.10 1204-05 .2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.90	m ²	87.87	
		poz.89	m ²	13.51	
				RAZEM	101.38
92	KNR 4-01 d.10 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.90	m ²	87.87	
				RAZEM	87.87
93	KNR 4-01 d.10 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.89	m ²	13.51	
				RAZEM	13.51
11		P11.Pokój socjalny			
11.1		Wymiana elementów drewnianych stropu			
94	KNR 4-04 d.11 0504-07 .1 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		poz.97	m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
95	KNR 4-01 d.11 0428-01 .1 analogia	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		poz.97	m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
96	KNR 4-01 d.11 0429-02 .1 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
		poz.97	m ²	10.30	
				RAZEM	10.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 4-01 d.11 0429-03 .1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów wraz z łata- mi z desek 9.2+1.1	m ² m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
98	KNR 4-01 d.11 0614-03 .1	Odgrzybianie belek stropowych przez dwukrotne powlekanie preparatami so- lowymi metodą smarowania poz.97	m ² m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
99	KNR 4-01 d.11 0408-01 .1	Wymiana drewnianych belek stropowych, krawędziaki nasyczone kl. C27 (założenie) 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
100	KNR 4-01 d.11 0413-02 .1	Wzmocnienie belek stropowych krawędziakami nasyconymi 2 x 12 x 25 cm z drewna kl.C27 (założenie) poz.99	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
101	KNR 2-02 d.11 0613-03 .1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - gr 20 cm poz.97	m ² m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
102	KNR AT-09 d.11 0102-02 .1 analogia	Folia paroizolacyjna poz.97	m ² m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
103	KNR 4-01 d.11 0411-06 .1 analogia	Ułożenie nowej podłogi z gładkiej płyty OSB (pod wykładzinę) poz.97	m ² m ²	10.30	
				RAZEM	10.30
104	d.11 wycena indy- widualna .1	Szpachlowanie połączeń płyt 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
105	d.11 wycena indy- widualna .1	Zabezpieczenie podłogi na czas wykonywania pozostałych prac 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
106	KNR 4-01 d.11 0108-09 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.94*0.02+poz.95*0.02+poz.96*0.1+poz.97*0.05+(poz.99+poz.100)*0.25* 0.25	m ³ m ³	2.58	
				RAZEM	2.58
107	Kalkulacja indy- widualna .1	Utylizacja gruzu poz.94*0.02+poz.95*0.02+poz.96*0.1+poz.97*0.05+(poz.99+poz.100)*0.25	m ³ m ³	4.46	
				RAZEM	4.46
11.2		Stolarka drzwiowa			
108	d.11 wycena indy- widualna .2	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
109	KNR 4-01 d.11 0354-04 .2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2*0.9	szt. szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
110	NNRNKB d.11 202 1026-02 .2 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych (bez kontroli dostępu) 2*0.9	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
111	d.11 wycena indy- widualna .2	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11.3		Posadzki			
112 d.11 .3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza, samopoziomująca - pod wykładziny PCV poz.94	m ² m ²	 10.30	
				RAZEM	10.30
113 d.11 .3	KNR-W 2-02 1123-01	Ułożenie wykładziny - wykładzina PCV (kolor...) poz.112	m ² m ²	 10.30	
				RAZEM	10.30
114 d.11 .3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.112	m ² m ²	 10.30	
				RAZEM	10.30
115 d.11 .3	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 4.18*2+3.23*2	m m	 14.82	
				RAZEM	14.82
11.4		Roboty malarskie			
116 d.11 .4	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową 10.3	m ² m ²	 10.30	
				RAZEM	10.30
117 d.11 .4	KNR 19-01 0716-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.18+3.23)*2*3.2	m ² m ²	 47.42	
				RAZEM	47.42
118 d.11 .4	KNR 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.117 poz.116	m ² m ² m ²	 47.42 10.30	
				RAZEM	57.72
119 d.11 .4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.117	m ² m ²	 47.42	
				RAZEM	47.42
120 d.11 .4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.116	m ² m ²	 10.30	
				RAZEM	10.30
12		P12.Toaleta męska			
12.1		Roboty malarskie			
121 d.12 .1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową 2.18*4.11	m ² m ²	 8.96	
				RAZEM	8.96
122 d.12 .1	KNR 19-01 0716-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((2.18+4.11)*2+(0.5+0.54))*1.5	m ² m ²	 20.43	
				RAZEM	20.43
123 d.12 .1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.122 poz.121	m ² m ² m ²	 20.43 8.96	
				RAZEM	29.39
124 d.12 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.122	m ² m ²	 20.43	
				RAZEM	20.43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125	KNR 4-01 d.12 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.121	m ² m ²	8.96	
				RAZEM	8.96
13		P13.Toaleta damska			
13.1		Roboty malarskie			
126	KNR-W 2-02 d.13 0923-01 .1 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową 2.45*4.11+0.5*0.54	m ² m ²	10.34	
				RAZEM	10.34
127	KNR 19-01 d.13 0716-01 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((2.45+4.11)*2+(0.5+0.54))*1.5$	m ² m ²	21.24	
				RAZEM	21.24
128	KNR 4-01 d.13 1204-05 .1 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.127 poz.126	m ² m ² m ²	21.24 10.34	
				RAZEM	31.58
129	KNR 4-01 d.13 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.127	m ² m ²	21.24	
				RAZEM	21.24
130	KNR 4-01 d.13 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.126	m ² m ²	10.34	
				RAZEM	10.34
14		P14.Dyrektor finansowa			
14.1		Stołarka drzwiowa			
131	d.14 wycena indywidualna .1	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
132	KNR 4-01 d.14 0354-04 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2*0.9	szt. szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
133	NNRNKB d.14 202 1026-02 .1 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wyposażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia) 2*0.9	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
134	d.14 wycena indywidualna .1	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14.2		Roboty malarskie			
135	KNR-W 2-02 d.14 0923-01 .2 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową 4.6*4.25+1.32*0.54	m ² m ²	20.26	
				RAZEM	20.26
136	KNR 19-01 d.14 0716-01 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((4.6+4.25)*2+(1.32+0.54))*3.2$	m ² m ²	62.59	
				RAZEM	62.59
137	KNR 4-01 d.14 1204-05 .2 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.136 poz.135	m ² m ² m ²	62.59 20.26	
				RAZEM	82.85
138	KNR 4-01 d.14 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.136	m ²	62.59	
				RAZEM	62.59
139 d.14 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.135	m ²	20.26	
				RAZEM	20.26
15		P15.Sala konferencyjna			
15.1		Stolarka drzwiowa			
140 d.15 .1	wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
141 d.15 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2*0.9	szt.	1.80	
				RAZEM	1.80
142 d.15 .1	NNRNKB 202 1026-02 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, z profili aluminiowych. Wypośażenie (elektrozamek, kontrola dostępu, samozamykacz, okucia)	m ²		
		2*0.9	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
143 d.15 .1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15.2		Roboty malarskie			
144 d.15 .2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m ²		
		5*7.4+1.32*0.54	m ²	37.71	
				RAZEM	37.71
145 d.15 .2	KNR 19-01 0716-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		((5+7.4)*2+(1.6+0.54))*3.2	m ²	86.21	
				RAZEM	86.21
146 d.15 .2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.145	m ²	86.21	
		poz.144	m ²	37.71	
				RAZEM	123.92
147 d.15 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.145	m ²	86.21	
				RAZEM	86.21
148 d.15 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.144	m ²	37.71	
				RAZEM	37.71
16		P16.Korytarz			
16.1		Wymiana elementów drewnianych stropu			
149 d.16 .1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		poz.152	m ²	86.12	
				RAZEM	86.12
150 d.16 .1	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		poz.152	m ²	86.12	
				RAZEM	86.12
151 d.16 .1	KNR 4-01 0429-02 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
		poz.152	m ²	86.12	
				RAZEM	86.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152 d.16 .1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów wraz z łata- mi z desek 26.17<dl>*2.5<szer>+3.14+9.97+3.97+0.95+1.02+1.64	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
153 d.16 .1	KNR 4-01 0614-03	Odgryzanie belek stropowych przez dwukrotne powlekanie preparatami so- lowymi metodą smarowania poz.152	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
154 d.16 .1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych, krawędziaki nasyczone kl. C27 (założenie) 10	m m	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
155 d.16 .1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie belek stropowych krawędziakami nasyconymi 2 x 12 x 25 cm z drewna kl.C27 (założenie) poz.154	m m	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
156 d.16 .1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - gr 20 cm poz.152	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
157 d.16 .1	KNR AT-09 0102-02 analogia	Folia paroizolacyjna poz.152	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
158 d.16 .1	KNR 4-01 0411-06 analogia	Ułożenie nowej podłogi z gładkiej płyty OSB (pod wykładzinę) poz.152	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
159 d.16 .1	wycena indy- widualna	Szpachlowanie połączeń płyt 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
160 d.16 .1	wycena indy- widualna	Zabezpieczenie podłogi na czas wykonywania pozostałych prac 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
161 d.16 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.149*0.02+poz.150*0.02+poz.151*0.1+poz.152*0.05+(poz.154+poz.155)* 0.25*0.25	m ³ m ³	 17.61	 17.61
				RAZEM	17.61
162 d.16 .1	Kalkulacja in- dywidualna	Utylizacja gruzu poz.149*0.02+poz.150*0.02+poz.151*0.1+poz.152*0.05+(poz.154+poz.155)* 0.25	m ³ m ³	 21.36	 21.36
				RAZEM	21.36
16.2		Posadzki			
163 d.16 .2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza, samopoziomująca - pod wykładziny PCV poz.149	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
164 d.16 .2	KNR-W 2-02 1123-01	Ułożenie wykładziny - wykładzina PCV (np. TARKETT PRIMO PLUS, kolor szary) poz.163	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12
165 d.16 .2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych poz.163	m ² m ²	 86.12	 86.12
				RAZEM	86.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166	KNR 2-02 d.16 1113-07 .2 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu zgrzewane $26.17*2+2.5*2+(3.6+4.4)*2+(2.55+1.23)*2$	m m	80.90	
				RAZEM	80.90
16.3		Roboty malarskie			
167	KNR 19-01 d.16 0716-01 .3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - miejscowe przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(26.17*2+2.5*2+(3.6+4.4)*2+(2.55+1.23)*2)*3.2$	m ² m ²	258.88	
				RAZEM	258.88
168	KNR 4-01 d.16 1204-05 .3 analogia	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.167	m ² m ²	258.88	
				RAZEM	258.88
169	KNR 4-01 d.16 1204-02 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.167	m ² m ²	258.88	
				RAZEM	258.88
16.4		Sufit podwieszany			
170	KNNR 7 d.16 0702-02 .4	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm poz.163	m ² m ²	86.12	
				RAZEM	86.12
17		Prace towarzyszące			
171	d.17	Zabezpieczenia, montaż i demontaż sprzętu w obrębie sufitów (wszystkie pomieszczenia) 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
172	d.17 wycena indywidualna	Rusztowanie aluminiowe jezdne wraz czasem pracy rusztowania - korytarz 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
173	d.17 wycena indywidualna	Rusztowanie aluminiowe jezdne wraz czasem pracy rusztowania - pozostałe pomieszczenia 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
174	KNR AT-05 d.17 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m wraz z czasem pracy 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00